


NOTE: BOLTE MONTERES MED SKIVER

Udv. rørdiameter	fladestål a	b	fladestål c	h ₁ /h ₂ damp	h ₁ vand	h ₂ vand	rundstål r	d	e
500,0	70 x 10	24	70 x 10		200	170	25	45	30
355,6 - 508,0	70 x 10	24	70 x 10	200 / 200	190	170	25	45	30
273,0 - 323,9	60 x 8	20	60 x 8	180 / 145	180	150	20	40	30
219,1	50 x 8	16	50 x 8	170 / 135	170	140	16	30	20
139,7 - 168,3	40 x 6	16	40 x 6	160 / 125	170	135	12	30	20
88,9 - 114,3	40 x 6	12	40 x 6	150 / 120	160	125	10	25	15
33,7 - 60,3	40 x 6	10	40 x 6	130 / -	150		10	25	15



Bog.	Dato.	Sign.	Rettelser
k	18-12-2017	BIPE	RETTET TIL UDBUD 2018
j	11-01-2016	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2016
i	26-11-2007	GIJE	RETTET TIL UDBUD 2007
h	06-01-2004		RETTET TIL UDBUD 2004
g	29-08-2000		RETTET TIL ISOLERINGSUDBUD 2000
f	07-01-1999		RETTET TIL UDBUD 1999
e	01-09-1996	MBJ	RETTET TIL UDBUD 1996
d	22-07-1983	SOS	MÅL OG DIM. ÆNDRET
c	17-03-1983	SOS	h ÆNDRET
b	23-09-1981	LR	TEKST ÆNDRET
a	30-07-1979	LD	MÅL ÆNDRET

HOFOR
HOFOR A/S
Vedr. fjernvarme
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Geografi:
Anlæg:
Emne: KUFFERT- OG STROPBÆRING 25 - 600 MM
Beskrivelse:

mål	projekteret / tegnet	godkendt	dato	Rev. dato	tegn. nr.
1:5	TR		24-04-1974		52-0543 k