



DER UDLÆGGES PLASTFOLIE OVER FJERNVARME FREM OG EVT. PÅ RETUR RØRET UMIDDELBART FØR DISSE TILDÆKKES.

HOFORs TILSYN OPLYSER I HVERT ENKELT TILFÆLDE OM LÆNGDE OG STED FOR UDLÆGGELEN.

UDLÆGNING AF FOLIE SKAL UDFØRES SOM VIST PÅ OVENSTÅENDE SKITSE MED EN TEKNIK, SOM SIKRER, AT DER IKKE OPSTÅR HULRUM UNDER PLASTFOLIEN I FORBINDELSE MED EFTERFØLGENDE OPFYLDNING OG KOMPRIMERING.

i			
h			
g			
f			
e			
d	11-12-2017	BIPE	RETTET TIL UDBUD 2018
c	01-12-2013	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2013
b	25-11-2009	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2009
a	15-11-2001	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2001

Bog.	Dato.	Sign.	Rettelser
------	-------	-------	-----------



HOFOR A/S
Vedr. fjernvarme
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Geografi:

Anlæg:

Emne: PRINCIPTEGNING

Beskrivelse: FOR UDLÆGNING AF PLASTFOLIE PÅ PRÆISOLEREDE STÅLRØR

mål	projekteret / tegnet	godkendt	dato	Rev. dato	tegn. nr.
*			31-10-1995		52-0739 d