

KRAVSPECIFIKATION

FJERNVARME

RØR- OG SMEDEARBEJDER

BILAG 17

SAMLING AF ALARMTRÅDE VED INDFØRING I BYGNINGER

| Rev. | Revisionsdato | Emne (ændring) |
|------|---------------|--|
| 0 | 11.01.2018 | Første udgivelse |
| 1 | 01.06.2018 | Indsat i korrekt template. Generelle tekstmæssige korrektioner |

KRAVSPECIFIKATION

KRAVSPECIFIKATION

Samling af alarmtråde ved indføring i bygninger

Procedure

- Kappen skal som min. være ført 50 mm gennem fundamentet
- Vinkelbeslag påsvejses som vist (ca. 10 cm fra kapperørs enden)
- Træk i tråden med crimptang (for at konstatere om der er svagheder eller skader på tråden)
- Tråden afrenses med smergel eller filt
- Tilpas alarmtråden således den er placeret ca. midt i isoleringen (over eller under stålrør)
- Udfør samlinger tæt ved skumkanten med crimp hylster og crimptang (husk lodning)
- Fastgør alarmtråden med 2 eller flere plastikkramper (2 stk. under $\varnothing 315$ mm og over $\varnothing 315$ mm 4 stk.)



Figur 1: Alarmtråden er placeret kl. 10 og 2

KRAVSPECIFIKATION



Figur 2: Alarmtråden er placeret kl. 3 og 9