



DIM. MM	MAX. AFSTAND MELLEM BÆRINGER I M	PROFIL	L MM	A MM	B	H	t	C	BOLTE	VÆGT KG	α-MÅL MM
27	2.2	T-JERN 40x40x5	200	240	200	440	8	20	M10	5,8	3
34	2.3	T-JERN 40x40x5	200	260	200	470	8	20	M10	6,2	3
48	2.4	T-JERN 60x60x7	225	310	200	550	8	20	M10	11,2	4
60	2.7	T-JERN 60x60x7	225	330	200	570	8	20	M12	11,7	4
89	3.2	UNP 120	250	375	200	615	10	25	M12	16,1	4
114	3.5	UNP 120	250	400	200	640	10	25	M12	16,6	4
139	4.0	UNP 140	280	440	200	680	10	25	M12	19,6	4

NOTE:
 UBENEVNTE MÅL I MM
 SVEJSENIVEAU C, DS/EN ISO 5817:2014
 EKSPANSIONSBOLTE I MURVÆRK: F.EKS. HILTI TYPE HLC
 EKSPANSIONSBOLTE I BETON : F.EKS. HILTI TYPE HSA

Bog.	Dato.	Sign.	Rettelser
h	19-12-2017	BIPE	RETTET TIL UDBUD 2018
g	11-01-2016	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2016
f	12-12-2011	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2011
e	26-11-2007	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2007
d	16-12-2003	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2004
c	29-08-2000	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2000
b	19-01-1999	JACZ	RETTET TIL UDBUD 1999
a	01-09-1996	MBJ	RETTET TIL UDBUD 1996



HOFOR A/S
 Vedr. fjernvarme
 Ørestads Boulevard 35
 2300 København S.

Geografi:
 Anlæg:
 Emne: **RØRBÆRINGER I KÆLDER**
 Beskrivelse:

mål	projekteret / tegnet	godkendt	dato	Rev. dato	tegn. nr.
*	/ MBS		11-08-1983		52-0634h